



INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN JOYAC

Ing. José Pignateyi Cruz Herrera
 Calle S/N, S/N, Cuilutla, municipio de Cuauhtepic, Gro.
 Email: joyac_ingenieria@hotmail.com

Ced. Prof. 5870681
 Cel.: (045) 7471107942
 (045) 7471192640

Licitación: NESAVI/FAISMUN/018/2025 Fecha: 05/05/2025 Duración: 55 días naturales
 Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD DE MEZÓN ZAPOTE.

DOCUMENTO
 AE-02 A

Lugar: MEZÓN ZAPOTE Inicio obra: 07/05/2025 Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG		393.916400	\$22.50	\$8,863.12	0.69%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG		647.895700	\$20.00	\$12,957.91	1.01%
4.	VARILLA DE 1/2" 9.5 MM	KG		2769.160000	\$20.00	\$55,383.20	4.31%
6.	VARILLA DE 3/4" 19.1 MM	KG		828.392400	\$18.56	\$15,374.96	1.20%
8.	VARILLA DE 1" 25.4 MM	KG		6883.845000	\$18.56	\$127,764.16	9.95%
ACEITE	ACEITE	LTO		5.928948	\$120.45	\$714.14	0.06%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3		48.951640	\$40.00	\$1,958.07	0.15%
ARENA	ARENA	M3		71.763050	\$1,290.00	\$92,574.33	7.21%
BARROTE	BARROTE DE PINO DE 3a DE PZA 1.5"x3.5"x8.25"			176.420000	\$114.20	\$20,147.16	1.57%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON		36.109690	\$4,228.45	\$152,688.02	11.89%
CHAFLAN	CHAFLAN DE PINO DE 1a DE PZA 3/4"x3/4"x8.25"			441.050000	\$12.56	\$5,539.59	0.43%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG		88.210000	\$30.63	\$2,701.87	0.21%
DIESEL	DIESEL	LTO		132.315000	\$23.67	\$3,131.90	0.24%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 3/4"x3.5"x8.25"			88.210000	\$119.20	\$10,514.63	0.82%
GASOLINA	GASOLINA	LTO		166.036163	\$23.07	\$3,830.45	0.30%
GRAVA	GRAVA	M3		44.631000	\$2,040.00	\$91,047.24	7.09%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO		0.070842	\$3,500.00	\$247.95	0.02%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3		317.785000	\$150.00	\$47,667.75	3.71%
PIEDRAB	PIEDRA DE LA REGION	M3		114.790000	\$1,600.00	\$183,664.00	14.31%
PLACAINF	LETRERO ESPECTACULAR PZA (BITACORA SOCIAL) IMPRESO EN VINIL AUTOADHERIBLE SOBRE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO DE 1"X 1", CON DIMENSIONES DE 40CM DE LARGO X 25 CM DE ALTO; ANCLADA AL TERRENO CON DOS POSTES DE PTR DE 2"X2" POR 1.5 METROS			1.000000	\$2,000.00	\$2,000.00	0.16%
PLACANE0	PLACAS DE NEOPRENO ASTM- LOTE D2240, DUREZA SHORE 60, DE 30 X 40 X 4.1 CM			1.000000	\$54,000.00	\$54,000.00	4.21%
POLIN	POLIN DE PINO DE 3a DE PZA 3.5"x3."x8.25"			176.420000	\$134.20	\$23,675.56	1.84%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 1CARA W.P. PZA NACIONAL DE 16 MM			36.607150	\$755.25	\$27,647.55	2.15%
TOTAL MATERIALES						\$944,093.56	

(Handwritten signature)



PERSONA FISICA: JOSÉ PIGNATEYI CRUZ HERRERA



INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN JOYAC

Ing. José Pignateyi Cruz Herrera
 Calle S/N, S/N, Cuilutla, municipio de Cuatepec, Gro.
 Email: joyac_ingenieria@hotmail.com

Ced. Prof. 5870681
 Cel.: (045) 7471107942
 (045) 7471192640

Licitación: NESAVI/FAISMUN/018/2025 Fecha: 05/05/2025 Duración: 55 días naturales
 Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD DE MEZÓN ZAPOTE.

**DOCUMENTO
 AE-02 B**

Lugar: MEZÓN ZAPOTE Inicio obra: 07/05/2025 Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	20/05/2025	179.720859	\$517.74	\$93,048.68	7.25%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	20/05/2025	117.741695	\$517.74	\$60,959.59	4.75%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	20/05/2025	86.301315	\$681.84	\$58,843.69	4.58%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	20/05/2025	50.832849	\$681.84	\$34,659.87	2.70%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	20/05/2025	44.105000	\$681.84	\$30,072.55	2.34%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	20/05/2025	4.000000	\$681.84	\$2,727.36	0.21%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	20/05/2025	20.831813	\$517.74	\$10,785.46	0.84%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	20/05/2025	25.797175	\$846.30	\$21,832.15	1.70%
TOTAL MANO DE OBRA						\$312,929.35	



JOYAC
 RFC:CUHP841114F15

PERSONA FÍSICA: JOSÉ PIGNATEYI CRUZ HERRERA



INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN JOYAC

Ing. José Pignateyi Cruz Herrera
 Calle S/N, S/N, Cuiculula, municipio de Cuauhtepic, Gro.
 Email: joyac_ingenieria@hotmail.com

Ced. Prof. 5870681
 Cel.: (045) 7471107942
 (045) 7471192640

Licitación: NESAVI/FAISMUN/018/2025 Fecha: 05/05/2025 Duración: 55 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD DE MEZÓN ZAPOTE.

**DOCUMENTO
AE-02 C**

Lugar: MEZÓN ZAPOTE

Inicio obra: 07/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	20/05/2025	9043.960000	\$1.00	\$9,043.96	0.70%
%MO2	ANDAMIOS	%	20/05/2025	8081.500000	\$1.00	\$8,081.50	0.63%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	20/05/2025	5606.770000	\$1.00	\$5,606.77	0.44%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HRS SACO 8 DE HP		20/05/2025	70.842000	\$11.36	\$804.77	0.06%
CFRVIBRA	RODILLO VIBRATORIO WACKER DE HRS 1/2 TON		20/05/2025	61.112500	\$49.62	\$3,032.40	0.24%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	20/05/2025	34.700000	\$5.41	\$187.73	0.01%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$26,757.13	



PERSONA FISICA: JOSÉ PIGNATEYI CRUZ HERRERA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NUU SAVI, GUERRERO.		LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/018/2025		DOCUMENTO AE-02 D
		(Empty space)		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN NUU SAVI, LOCALIDAD DE MEZÓN ZAPOTE.	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: JOSÉ PIGNATEYI CRUZ HERRERA	FIRMA DEL LICITANTE: PERSONA FISICA JOSÉ PIGNATEYI CRUZ HERRERA	FECHA: 05/05/2025	HOJA: DE:

RESUMEN DE INSUMOS

Tipo	Descripción	Importe	%
1	MATERIALES	\$944,093.56	73.54%
2	MANO DE OBRA	\$312,929.35	24.38%
3	EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$26,757.13	2.08%
	TOTAL	\$1,283,780.04	100.00%