

EMPRESA NUEVA: EMPRESA1 , S.A. DE C.V.			
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.			
LICITACION No. NESAVI/FAISMUN/021/2025	Fecha: 26/05/2025	Duración: 60 días naturales	
Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
			DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM
Lugar:	Inicio obra: 03/06/2025	Fin obra:	01/08/2025
Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal			

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
ACEITE	ACEITE	LTO	02/06/2025	9.900000	\$69.50	\$688.05	0.08%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3	02/06/2025	66.230000	\$120.00	\$7,947.60	0.98%
GASOLINA	GASOLINA	LTO	02/06/2025	4.590000	\$21.55	\$98.91	0.01%
LLANREX	LLANTAS RETROEXCAVADORA	JGO	02/06/2025	0.010000	\$58,000.00	\$580.00	0.07%
MA001	MADERA DE PINO DE 3a.	PT	02/06/2025	121.690000	\$18.00	\$2,190.42	0.27%
MA002	CLAVO DE 2 1/2 A 4"	KG	02/06/2025	2.300000	\$37.93	\$87.24	0.01%
MA003	DIESEL	LTO	02/06/2025	255.120000	\$23.28	\$5,939.19	0.73%
MA007	CEMENTO GRIS	TON	02/06/2025	28.020000	\$4,008.62	\$112,321.53	13.79%
MA008	ARENA	M3	02/06/2025	76.790000	\$698.28	\$53,620.92	6.58%
MA009	GRAVA DE 3/4"	M3	02/06/2025	3.780000	\$1,241.38	\$4,692.42	0.58%
MA0114	TUBO SANIT. PVC 1 CAMP. 102 mm ML REFORZADO		02/06/2025	99.640000	\$69.74	\$6,948.89	0.85%
MA012	CALHIDRA	TON	02/06/2025	0.070000	\$2,517.24	\$176.21	0.02%
MA013	BARROTE DE 1 1/2"x4"x8'	PT	02/06/2025	7.870000	\$42.11	\$331.41	0.04%
MA014	DUELA 3/4"x4"x8'	PT	02/06/2025	5.240000	\$26.04	\$136.45	0.02%
MA015	HILO PLASTICO	ML	02/06/2025	64.260000	\$1.61	\$103.46	0.01%
MA016	PINTURA REKOR C/REG. (ESMALTE LT ALKILIDICO) TOP DEPORTIVA		02/06/2025	0.480000	\$295.95	\$142.06	0.02%
MA018	POLIN DE 4x4"x8 1/4'	PT	02/06/2025	10.480000	\$48.36	\$506.81	0.06%
MA031	MATERIAL INERTE REGALIA (REVESTIMIENTO)	M3	02/06/2025	293.860000	\$81.90	\$24,067.13	2.96%
MA032	PIEDRA BRAZA	M3	02/06/2025	286.960000	\$1,423.15	\$408,387.12	50.15%
	TOTAL MATERIALES					\$628,965.82	

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ




EMPRESA NUEVA: EMPRESA1 , S.A. DE C.V.		
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.		
LICITACION No. NESAVI/FAISMUN/021/2025	Fecha: 26/05/2025	Duración: 60 días naturales
Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025		
		DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM
Lugar:	Inicio obra: 03/06/2025	Fin obra: 01/08/2025
Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
003	OFICIAL ALBANIL	JOR	02/06/2025	103.260000	\$782.74	\$80,825.73	9.93%
0031	OPERADOR DE REVOLVEDORA	JOR	02/06/2025	0.380000	\$536.11	\$203.72	0.03%
0037	TOPOGRAFO	JOR	02/06/2025	0.290000	\$984.29	\$285.44	0.04%
0038	CADENERO	JOR	02/06/2025	1.140000	\$498.16	\$567.90	0.07%
0098	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	02/06/2025	1.970000	\$782.74	\$1,542.00	0.19%
M0037	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	02/06/2025	3.290000	\$901.29	\$2,965.24	0.36%
M0038	AYUD. DE OPERADOR DE MAQUINARIA	JOR	02/06/2025	3.290000	\$498.16	\$1,638.95	0.20%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	02/06/2025	13.780000	\$901.29	\$12,419.78	1.53%
	TOTAL MANO DE OBRA					\$167,740.22	

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



EMPRESA NUEVA: EMPRESA1 , S.A. DE C.V.			
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.			
LICITACION No. NESAVI/FAISMUN/021/2025	Fecha: 26/05/2025	Duración: 60 días naturales	
Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
DOCUMENTO		ART. 45 A.II RLOPySRM	
Lugar:	Inicio obra: 03/06/2025	Fin obra:	01/08/2025
Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal			

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	02/06/2025	5134.920000	\$1.00	\$5,134.92	0.63%
%MO4	ESQUIPO DE SEGURIDAD	%	02/06/2025	3423.290000	\$1.00	\$3,423.29	0.42%
CFDI002	NIVEL PARA MEDICION "DUMPY"	K+E HRS	02/06/2025	4.400000	\$11.15	\$49.06	0.01%
CFDI003	REVOLVEDORA P/CONCRETO MIPS-KHOLER 1 SA	HRS	02/06/2025	3.060000	\$31.26	\$95.66	0.01%
CFDI004	TRANSITO PARA MEDICION MOD. CH5	K+E HRS	02/06/2025	4.380000	\$11.15	\$48.84	0.01%
CFDI006	RETROEXCAVADORA CAT 426C 80 HP	HRS	02/06/2025	26.330000	\$337.44	\$8,884.80	1.09%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$17,636.57	

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ

