

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No:	FECHA: MAYO DEL 2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.	
UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI	FECHA DE INICIO: 03/06/2025
CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES	FECHA DE TERMINO: 30/07/2025
	PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
	MATERIALES					
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG KG/M		1031.435200	\$23.00	\$23,723.01	4.13%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG KG/M		859.071400	\$23.00	\$19,758.64	3.44%
303-ARF-0901	ALAMBRO DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG KG/M		236.344000	\$26.00	\$6,144.94	1.07%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG KG, 0.016 KG/M		73.241800	\$29.00	\$2,124.01	0.37%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 KG pzas/kg) CAJA DE 25 KG		27.643100	\$24.00	\$663.43	0.12%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) KG CAJA DE 25 KG		14.994200	\$24.00	\$359.86	0.06%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 KG pzas/kg) CAJA DE 20 KG		1.065600	\$80.00	\$85.25	0.01%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		252.979900	\$75.00	\$18,973.49	3.31%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8' PZA		116.968800	\$122.00	\$14,270.19	2.49%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8' PZA		43.474400	\$150.00	\$6,521.16	1.14%
310-BCK-01103	BLOCK PESADO DE 12x20x40 CM PZA		1945.000000	\$29.30	\$56,988.50	9.93%
318-TOR-0101	PIJA PZA		60.000000	\$0.30	\$18.00	0.00%
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4 PZA		30.000000	\$0.23	\$6.90	0.00%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS) LT		31.300000	\$122.00	\$3,818.60	0.67%
337-COM-0302	PINTURA VINILICA VINIMEX (CUBETA DE 19 LT LTS)		101.725000	\$65.00	\$6,612.13	1.15%
342-CDM-0204	CABLE COBRE DESNUDO 14 AWG (0.019 M KG/M) CONDUMEX		43.200000	\$4.69	\$202.61	0.04%
342-CWD-0149	PORTA LAMP ESTANDAR C/CUERDA 250V PZA 660W ALUM ROYER, CODIGO WD4111		9.000000	\$8.27	\$74.43	0.01%
342-CWD-0820	INTERRUPTOR SENCILLO TECLA MED PZA SEDNA, CODIGO 4832-2		9.000000	\$31.63	\$284.67	0.05%
342-CWD-0844	PLACA CON SOPORTE 1 MODULO HOR PZA SEDNA, CODIGO 4871-0		9.000000	\$14.35	\$129.15	0.02%
342-CWD-0850	PLACA CON SOPORTE ESPECIAL MAR PZA SEDNA, CODIGO 4877-7		6.000000	\$14.35	\$86.10	0.02%
342-CWD-2455	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, ARROW PZA HART CODIGO M5250		6.000000	\$30.52	\$183.12	0.03%
342-IUS-0121	CABLE THW 12 AWG NEGRO IUSA M		313.200000	\$7.50	\$2,349.00	0.41%
342-IUS-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO IUSA M		30.000000	\$11.28	\$338.40	0.06%
342-MUF-0102	MUFA DE 19 MM ECONOMICA PZA		1.000000	\$16.00	\$16.00	0.00%
342-OMG-0502	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED PZA GRUESA 19 MM OMEGA		0.500000	\$125.00	\$62.50	0.01%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No: _____ **FECHA:** MAYO DEL 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.

UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI **FECHA DE INICIO:** 03/06/2025

CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES **FECHA DE TERMINO:** 30/07/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
342-PDU-0101	POLIDUCTO NARANJA 13 MM 10KGS	M	118.800000	\$3.58	\$425.30	0.07%
342-PDU-0102	POLIDUCTO NARANJA 19 MM	M	14.000000	\$5.28	\$73.92	0.01%
342-PDU-0201	CODO POLIDUCTO NARANJA 13 MM	PZA	15.000000	\$2.22	\$33.30	0.01%
342-SQD-0216	INTERUPTOR TERMOMAGNETICO QO150 PZA 1Px50A SQUARE D		2.000000	\$143.47	\$286.94	0.05%
342-SQD-0304	CENTRO DE CARGA QOD2S 2 POLOS 1F- PZA 3H, 50A SOBREPONER DOMESTICO SQUARE D		1.000000	\$182.81	\$182.81	0.03%
342-SQD-2202	BASE PARA MEDIDOR CUADRADA CAT. PZA MS1004J, NEMA 3R, 600V, 100 A, MONOFASICO		1.000000	\$510.63	\$510.63	0.09%
342-TAM-0101	CHALUPA 13MM GALVANIZADA TAMSА	PZA	15.000000	\$4.20	\$63.00	0.01%
342-TAM-0102	CAJA CUADRADA 13MM GALVANIZADA PZA TAMSА		15.000000	\$4.80	\$72.00	0.01%
342-TAM-0201	TAPA CUADRADA 13MM GALVANIZADA PZA TAMSА		15.000000	\$2.10	\$31.50	0.01%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE PZA NITTO		1.500000	\$14.00	\$21.00	0.00%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.388400	\$50.00	\$69.42	0.01%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	60.960000	\$26.41	\$1,609.95	0.28%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	17.686378	\$24.75	\$437.74	0.08%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	0.699070	\$94.50	\$66.06	0.01%
AGUA	AGUA DE TOMA	M3	12.367721	\$50.00	\$618.39	0.11%
ARENA	ARENA DE LA REGION	M3	27.809917	\$1,244.00	\$34,595.54	6.03%
CAL	CALHIDRA	TON	0.026480	\$2,932.00	\$77.64	0.01%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS TOLTECA	TON	13.626688	\$4,781.00	\$65,149.19	11.35%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4"	KG	1.059200	\$24.00	\$25.42	0.00%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		2.118400	\$75.00	\$158.88	0.03%
GRAVA	GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM Ø (3/4)	M3	15.683929	\$1,935.00	\$30,348.40	5.29%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.012351	\$1,318.00	\$16.28	0.00%
LUMI75	FOCO ESPIRAL 75 W	PZA	9.000000	\$75.00	\$675.00	0.12%
MAHILO	HILO CAÑAMO	PZA	0.105920	\$36.00	\$3.81	0.00%
PTA90X214	PUERTA DE HERRERIA DE 0.90 X 2.14 MTS., A BASE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18, MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA NEGRA ACANALADA Y PRIMARIO OXIDO.		1.000000	\$4,500.00	\$4,500.00	0.78%
TOPIMP	IMPERMEABILIZANTE TOP ROJO COMEX	LT	72.960000	\$102.00	\$7,441.92	1.30%
VENTAN	VENTANA UN FIJO Y UN ABATIBLE, M2 ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, CON PROTECCIÓN, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON		8.580000	\$3,200.00	\$27,456.00	4.79%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No:

FECHA: MAYO DEL 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA DE INICIO: 03/06/2025

FECHA DE TERMINO: 30/07/2025

UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI

PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
	PINTURA DE ESMALTE					
	TOTAL MATERIALES				\$338,744.13	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No:

FECHA: MAYO DEL 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA DE INICIO: 03/06/2025

FECHA DE TERMINO: 30/07/2025

UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI

PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
MANO DE OBRA						
MO011	PEON	JOR	138.525578	\$542.41	\$75,137.66	13.10%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	37.468768	\$577.13	\$21,624.35	3.77%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	4.418038	\$889.48	\$3,929.76	0.68%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	96.509193	\$750.64	\$72,443.66	12.63%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	6.760000	\$750.64	\$5,074.33	0.88%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	16.540000	\$750.64	\$12,415.59	2.16%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	8.694444	\$750.64	\$6,526.40	1.14%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	0.250000	\$750.64	\$187.66	0.03%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	2.280000	\$872.10	\$1,988.39	0.35%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	2.106670	\$542.41	\$1,142.68	0.20%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	17.599435	\$889.48	\$15,654.35	2.73%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	4.418038	\$750.64	\$3,316.36	0.58%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	0.441804	\$889.48	\$392.98	0.07%
	TOTAL MANO DE OBRA				\$219,834.17	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No: FECHA: MAYO DEL 2025
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.
UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI FECHA DE INICIO: 03/06/2025
CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES FECHA DE TERMINO: 30/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 HRS DE HP		12.351360	\$14.36	\$177.37	0.03%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	4.502000	\$13.81	\$62.17	0.01%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$239.54	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

INSUMOS

LICITACIÓN No:

FECHA: MAYO DEL 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA DE INICIO: 03/06/2025

FECHA DE TERMINO: 30/07/2025

UBICACIÓN: EL POTRERO, MUNICIPIO ÑUU SAVI

PLAZO DE EJECUCIÓN: 58 DIAS NAT.

CONTRATISTA: C. BERNARDO NAVA MORALES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
--------	----------	--------	----------	--------	---------	---

CONTRATISTA

C. BERNARDO NAVA MORALES

**CONSTRUCCIONES
BERNARDO NAVA MORALES**
RFC: NAMB730831883
Calle Principal. Cal. Centro,
Ceolotepec Mpro. de Ayutla
de los Libres. Gro. C.P. 38220