



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "GL"

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/026/2025

Fecha: 23/05/2025

Duración: 50 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OCOTLAN

Inicio obra: 26/05/2025

Fin obra: 14/07/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
10495-7680	CHALUPA DE 1/2	PZA	23/05/2025	64.000000	\$20.00	\$1,280.00	0.14%
342-REX-0302	CODO CONDUIT PVC LIGERO 19MM	PZA	23/05/2025	32.000000	\$20.01	\$640.32	0.07%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	23/05/2025	109.008000	\$20.52	\$2,236.84	0.24%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	23/05/2025	1.653600	\$80.00	\$132.29	0.01%
ACUMUL001	ACUMULADOR DE 100AH, 12VCD	PZA	23/05/2025	32.000000	\$8,709.75	\$278,712.00	30.10%
ANGULO	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8	PZA	23/05/2025	16.000000	\$290.00	\$4,640.00	0.50%
BASELAM	BASE PORTALAMPARA PVC	PZA	23/05/2025	64.000000	\$49.00	\$3,136.00	0.34%
CAB1000V	CABLE 1000V PARA SISTEMA	ML	23/05/2025	480.000000	\$120.00	\$57,600.00	6.22%
CABLE12	CABLE THW 12 AWG	M	23/05/2025	960.000000	\$20.00	\$19,200.00	2.07%
CABLE14	CABLE COBRE DESNUDO 14 AWG	M	23/05/2025	480.000000	\$15.00	\$7,200.00	0.78%
CABLE8	CABLE THW 8 AWG	M	23/05/2025	160.000000	\$30.00	\$4,800.00	0.52%
CAJACOMB	CAJA COMBINADORA PARA SERIES Y PROTECCIONES 16A POR CADENA	PZA	23/05/2025	16.000000	\$2,488.51	\$39,816.16	4.30%
CCARGA01	CENTRO DE CARGA QOD2	PZA	23/05/2025	16.000000	\$349.00	\$5,584.00	0.60%
CIN-AISLAR	CINTA DE AISLAR SUPER 33	PZA	23/05/2025	32.000000	\$35.00	\$1,120.00	0.12%
CONTROLAD	CONTROLADOR DE ENERGIA 12V/24V/36V/48V	PZA	23/05/2025	16.000000	\$3,732.75	\$59,724.00	6.45%
CUADRADO.5	CUADRADO DE 1/2	PZA	23/05/2025	3.472000	\$257.00	\$892.30	0.10%
FCO8WLED	FOCO TIPO LED DE 8W	PZA	23/05/2025	64.000000	\$85.00	\$5,440.00	0.59%
INVERSOR01	INVERSOR DE DC A DA DE 12000 W, CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 24V Y VOLTAJE DE SALIDA DE 110-120V	PZA	23/05/2025	16.000000	\$6,843.38	\$109,494.08	11.82%
ITM-0001	ITM DE 30A	PZA	23/05/2025	16.000000	\$296.00	\$4,736.00	0.51%
LL3.5	LLANTAS CAMIONETA DE 3.5 TON	JGO	23/05/2025	0.004000	\$13,899.00	\$55.60	0.01%
MACONECC	CONECTOR C DE COBRE 1/0	PZA	23/05/2025	16.000000	\$80.00	\$1,280.00	0.14%
MAVA5/8	VARILLA CAPERWELD ACE 5/8	PZA	23/05/2025	16.000000	\$130.00	\$2,080.00	0.22%
MODULO	MODULO FOTOVOLTAICO, CON MARCO ALUMINIO CON POTENCIA MAXIMA DE 555 W	PZA	23/05/2025	16.000000	\$4,255.00	\$68,080.00	7.35%
PIJA	PIJA 1 1/14	PZA	23/05/2025	64.000000	\$1.00	\$64.00	0.01%
PINTURA	PINTURA NEGRA	LT	23/05/2025	8.000000	\$348.00	\$2,784.00	0.30%
PL-000104	PLACA CON CONTACTO, APAGADOR	PZA	23/05/2025	64.000000	\$180.00	\$11,520.00	1.24%
PLACA1/4	PLACA DE 1/4", 3.05X1.20 M.	PZA	23/05/2025	0.772992	\$6,117.84	\$4,729.04	0.51%
PVC-COND-19	TUBO CONDUIT PVC PESADO 19MM	TRM	23/05/2025	80.000000	\$80.00	\$6,400.00	0.69%
REG-PVC-1010	REGISTRO PVC DE 10X10 CON TAPA	PZA	23/05/2025	64.000000	\$46.50	\$2,976.00	0.32%
SOLDAD	SOLDADURA	KG	23/05/2025	8.000000	\$139.20	\$1,113.60	0.12%
TAQUETE	TAQUETE 1/4	PZA	23/05/2025	64.000000	\$1.00	\$64.00	0.01%
THINN005	THINNER	LT	23/05/2025	16.000000	\$63.80	\$1,020.80	0.11%
TORNI001	TORNILLOS DE 2 X 5/16"	PZA	23/05/2025	48.000000	\$15.00	\$720.00	0.08%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EMIR GARCIA LIQUIDANO





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "GL"

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/026/2025

Fecha: 23/05/2025

Duración: 50 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OCOTLAN
ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 26/05/2025

Fin obra: 14/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
TUBO2"	TUBO NEGRO CAL. 30 DE 2"	PZA	23/05/2025	8.000000	\$1,157.21	\$9,257.68	1.00%
TUBO2.5	TUBO NEGRO CAL. 30 DE 2 1/2"	PZA	23/05/2025	2.592000	\$1,245.40	\$3,228.08	0.35%
TUBPVC	TUBERIA PVC	M	23/05/2025	480.000000	\$12.00	\$5,760.00	0.62%
TOTAL MATERIALES						\$727,516.79	



ELECTRIFICACIONES Y OBRA CIVIL

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EMIR GARCIA LIQUIDANO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "GL"

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/026/2025

Fecha: 23/05/2025

Duración: 50 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OCOTLAN
ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 26/05/2025

Fin obra: 14/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	23/05/2025	22.772800	\$780.82	\$17,781.46	1.92%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	23/05/2025	69.909440	\$865.11	\$60,479.36	6.53%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	23/05/2025	5.120000	\$1,033.66	\$5,292.34	0.57%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	23/05/2025	17.652800	\$1,033.66	\$18,246.99	1.97%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	23/05/2025	1.000000	\$868.67	\$868.67	0.09%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	23/05/2025	2.277280	\$1,202.22	\$2,737.79	0.30%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	23/05/2025	24.177200	\$1,033.66	\$24,991.00	2.70%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	23/05/2025	2.417720	\$1,202.22	\$2,906.63	0.31%
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	23/05/2025	45.732240	\$1,286.47	\$58,833.15	6.35%
TOTAL MANO DE OBRA						\$192,137.39	



REPRESENTANTE LEGAL: ING. EMIR GARCIA LIQUIDANO



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES "GL"

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/026/2025

Fecha: 23/05/2025

Duración: 50 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OCOTLAN
ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 26/05/2025

Fin obra: 14/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	23/05/2025	5738.140000	\$1.00	\$5,738.14	0.62%
CF3.5	CAMIONETA DE 3.5 TON 2015	HRS	23/05/2025	8.000000	\$87.74	\$701.92	0.08%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$6,440.06	



REPRESENTANTE LEGAL: ING. EMIR GARCIA LIQUIDANO