



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/033/2025

Fecha: 24/06/2025

Duración: 49 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HILARIO RAMIREZ MORALES", LOCALIDAD DE LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

**DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM**

Lugar: LA FATIMA

Inicio obra: 25/06/2025

Fin obra: 12/08/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
131-AMT-0004	CANAL MON-TEN (POLIN) 4" CAL. 14 TON (3.29 KG/M)		24/06/2025	1.989792	\$35,450.54	\$70,539.20	6.06%
131-AMT-0008	CANAL MON-TEN (POLIN) 8" CAL. 14 TON (5.38 KG/M)		24/06/2025	0.326508	\$35,350.67	\$11,542.28	0.99%
131-AMT-0010	CANAL MON-TEN (POLIN) 10" CAL. TON 10 (10.93 KG/M)		24/06/2025	3.267159	\$35,621.50	\$116,381.10	9.99%
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	24/06/2025	11.521510	\$800.00	\$9,217.21	0.79%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø M3 (3/4), M3		24/06/2025	12.902951	\$1,543.33	\$19,913.51	1.71%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	24/06/2025	0.125164	\$3,965.52	\$496.34	0.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELADA		24/06/2025	7.413008	\$5,087.50	\$37,713.68	3.24%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, KG 0.557 KG/M		24/06/2025	487.252200	\$21.79	\$10,617.23	0.91%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, KG 0.996 KG/M		24/06/2025	448.571400	\$21.79	\$9,774.37	0.84%
303-ARF-0901	ALAMBRO DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, KG 0.248 KG/M		24/06/2025	27.648000	\$18.40	\$508.72	0.04%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 KG mm Ø), KG, 0.016 KG/M		24/06/2025	53.714020	\$27.00	\$1,450.28	0.12%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10- M2 10, M2 (2.50X40 M)		24/06/2025	86.724000	\$48.70	\$4,223.46	0.36%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	24/06/2025	0.625820	\$45.00	\$28.16	0.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" KG (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG		24/06/2025	6.673500	\$35.00	\$233.57	0.02%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 KG pzas/kg) CAJA DE 25 KG		24/06/2025	6.539100	\$35.00	\$228.87	0.02%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 KG (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG		24/06/2025	1.182600	\$70.00	\$82.78	0.01%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8' PZA (0.019x0.10x2.44 m)		24/06/2025	64.925120	\$70.00	\$4,544.76	0.39%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 PZA 1/2x3 1/2x8'		24/06/2025	18.268600	\$110.00	\$2,009.55	0.17%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 PZA 1/2x8'		24/06/2025	6.828800	\$135.00	\$921.89	0.08%
305-M3A-0401	CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8' PZA		24/06/2025	95.608000	\$20.00	\$1,912.16	0.16%
305-M3A-0503	TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 PZA MM, HOJA DE 1.22x2.44 M.		24/06/2025	2.868480	\$1,040.00	\$2,983.22	0.26%
313-APL-0202	PLACA DE ACERO A-36 DE 1/ 2, TON 101.00 KG/M2		24/06/2025	0.203616	\$49,163.33	\$10,010.44	0.86%
313-APL-2009	PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4, 50 TON KG/M2		24/06/2025	0.450425	\$48,590.98	\$21,886.59	1.88%
313-ARD-0304	REDONDO DE ACERO A-36 DE 3/4 (TON 2.24 KG/M)		24/06/2025	0.242025	\$32,190.48	\$7,790.90	0.67%
313-CAN-0101	CANALETA GALVANIZADA 3.05 M. PZA.		24/06/2025	22.400000	\$480.00	\$10,752.00	0.92%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. CTO DE 3/16 x 0.30		24/06/2025	25.600000	\$707.60	\$18,114.56	1.56%
314.BBT-0300	CABALLETE CAL. 28, 3.05 M. PZA.		24/06/2025	11.200000	\$457.00	\$5,118.40	0.44%

**ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)****RFC: COHA900106EC4****DOMICILIO FISCAL:****CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.****Dependencia:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.**Licitacion No:** NESAVI/FAISMUN/033/2025**Fecha:** 24/06/2025**Duración:** 49 días naturales**Obra:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HILARIO RAMIREZ MORALES", LOCALIDAD DE LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM**Lugar:** LA FATIMA**Inicio obra:** 25/06/2025**Fin obra:** 12/08/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
317-PTR-0107	PTR DE 1 1/2x1 1/2 DE 1.89 MM. DE ESPESOR (2.15 KG/M)	DE KG	24/06/2025	68.800000	\$32.53	\$2,238.06	0.19%
317-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8" (3.2 MM) DE DIAMETRO	DE KG	24/06/2025	139.715400	\$85.00	\$11,875.81	1.02%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	24/06/2025	225.000000	\$1.00	\$225.00	0.02%
318-TOR-0201	TAQUETE	PZA	24/06/2025	33.000000	\$0.80	\$26.40	0.00%
328-GRB-0230	TUERCA HEXAGONAL DE 1"	PZA.	24/06/2025	48.000000	\$20.50	\$984.00	0.08%
328-RONDPLA	RONDANA PLANA DE 1"	PZA.	24/06/2025	48.000000	\$9.50	\$456.00	0.04%
328-RONDPRE	RONDANA DE PRESION DE 1"	PZA.	24/06/2025	48.000000	\$9.50	\$456.00	0.04%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	DE LT	24/06/2025	2.128000	\$96.53	\$205.42	0.02%
337-COM-0302	PINTURA VINILICA VINIMEX (CUBETA DE 19 LTS)	LT	24/06/2025	5.532800	\$207.53	\$1,148.22	0.10%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE (CUBETA DE 19 LTS)	100 LT	24/06/2025	92.788300	\$258.74	\$24,008.04	2.06%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	24/06/2025	66.074160	\$166.00	\$10,968.31	0.94%
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	24/06/2025	10.560000	\$110.00	\$1,161.60	0.10%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	24/06/2025	29.145400	\$50.00	\$1,457.27	0.13%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	24/06/2025	91.050000	\$20.83	\$1,896.57	0.16%
342-CDM-0133	CABLE THW 8 AWG BLANCO CONDUMEX	M	24/06/2025	42.000000	\$33.45	\$1,404.90	0.12%
342-CWD-0850	PLACA CON SOPORTE ESPECIAL MAR SEDNA, CODIGO 4877-7	PZA	24/06/2025	1.000000	\$44.92	\$44.92	0.00%
342-CWD-2455	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, ARROW HART CODIGO M5250	PZA	24/06/2025	1.000000	\$57.16	\$57.16	0.00%
342-PVC-1101	CHALUPA UNIVERSAL DURALON	PVC PZA	24/06/2025	1.000000	\$8.50	\$8.50	0.00%
342-PVC-1102	CAJA CUADRADA PVC C/TAPA	13MM PZA	24/06/2025	10.000000	\$9.50	\$95.00	0.01%
342-REX-0101	TUBO CONDUIT PVC LIGERO 13MM	PZA	24/06/2025	10.840000	\$20.80	\$225.47	0.02%
342-REX-0301	CODO CONDUIT PVC LIGERO 13MM	PZA	24/06/2025	5.000000	\$7.50	\$37.50	0.00%
342-REX-0401	CONEC CONDUIT PVC LIGERO 13MM	PZA	24/06/2025	21.000000	\$4.50	\$94.50	0.01%
342-REX-0501	TUBO CONDUIT PVC PESADO 13MM	PZA	24/06/2025	7.000000	\$33.34	\$233.38	0.02%
342-SQD-0216	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO150 1Px50A SQUARE D	PZA	24/06/2025	2.000000	\$224.00	\$448.00	0.04%
342-SQD-0304	CENTRO DE CARGA POLOS 1F-3H, DOMESTICO SQUARE D	2 PZA	24/06/2025	1.000000	\$267.24	\$267.24	0.02%
342-SQS-0020	INTERRUPTOR DE NAVAJAS AMP. C/ FUSIBLES	2x60 PZA.	24/06/2025	1.000000	\$1,410.00	\$1,410.00	0.12%



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/033/2025

Fecha: 24/06/2025

Duración: 49 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HILARIO RAMIREZ MORALES", LOCALIDAD DE LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: LA FATIMA

Inicio obra: 25/06/2025

Fin obra: 12/08/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS PZA GDE NITTO		24/06/2025	0.400000	\$18.00	\$7.20	0.00%
346-PSD-0104	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, PZA DE 6.00 M EXTREMOS LISOS		24/06/2025	3.500000	\$320.00	\$1,120.00	0.10%
346-PSD-0204	CODO PVC SANITARIO ANGER DE PZA 87°x100 MM,		24/06/2025	4.000000	\$32.00	\$128.00	0.01%
346-PSD-0214	CODO PVC SANITARIO ANGER DE PZA 45°x100 MM,		24/06/2025	8.000000	\$27.42	\$219.36	0.02%
354-ABOM4	ABRAZADERA OMEGA DE 4	PZA.	24/06/2025	16.000000	\$92.00	\$1,472.00	0.13%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	24/06/2025	8.418914	\$100.00	\$841.89	0.07%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	24/06/2025	31.980839	\$24.00	\$767.54	0.07%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	24/06/2025	1.206118	\$160.00	\$192.98	0.02%
359-CMB-0401	ACETILENO, CILINDRO DE 4 KG	CIL	24/06/2025	0.104547	\$1,120.00	\$117.09	0.01%
359-CMB-0501	OXIGENO CILINDRO DE 6 M3	CIL	24/06/2025	1.045465	\$700.00	\$731.83	0.06%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	24/06/2025	26.552000	\$10.00	\$265.52	0.02%
359-LUZ-0101	ENERGIA ELECTRICA	KW/H	24/06/2025	148.161980	\$4.99	\$739.33	0.06%
362-VAR-0101	DISCO DE DIAMANTE PARA PZA CORTADORA DE PISO		24/06/2025	0.026000	\$5,740.00	\$149.24	0.01%
ADEHET100	SELLADOR ADHETOP	LT	24/06/2025	100.699500	\$223.16	\$22,472.10	1.93%
BL-122040	BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 CM.	PZA	24/06/2025	96.000000	\$18.00	\$1,728.00	0.15%
BL-12x20x40	BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 CM.	PZA.	24/06/2025	34.000000	\$18.50	\$629.00	0.05%
ESP-328-ARB	ESPARRAGO DE 1", 0.90 M. DE PZA. LONGITUD		24/06/2025	48.000000	\$280.00	\$13,440.00	1.15%
GALVATEJA	LAMINA ZINTRO ALUM CAL.32	M2	24/06/2025	704.000000	\$309.92	\$218,183.68	18.73%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	24/06/2025	0.010111	\$1,636.00	\$16.54	0.00%
LUM-CAMPANA	LUMINARIA TIPO CAMPANA DE PZA. SUSPENDER LED 150 W		24/06/2025	5.000000	\$3,500.00	\$17,500.00	1.50%
MBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	24/06/2025	32.214000	\$100.00	\$3,221.40	0.28%
PLACA	PLACA ALUSIVA	PZA.	24/06/2025	1.000000	\$1,380.00	\$1,380.00	0.12%
PTR115050	PTR DE 4x2"	TON	24/06/2025	0.075600	\$32,583.33	\$2,463.30	0.21%
TABLERO120	TABLERO DE ACRILICO PZA. TRANSPARENTE DE 1.80x1.20 M.		24/06/2025	2.000000	\$9,800.00	\$19,600.00	1.68%
TOPDERPOT	PINTURA TOP DEPORTIVO	LT	24/06/2025	207.322500	\$354.11	\$73,414.97	6.30%
TPADIAM	TAPA DE 0.60x0.60 M, PUNTA DIAMANTE	PZA.	24/06/2025	1.000000	\$600.00	\$600.00	0.05%
TOTAL MATERIALES						\$821,829.47	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ

	<p>ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA) RFC: COHA900106EC4 DOMICILIO FISCAL: CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.</p>
<p>Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.</p>	
<p>Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/033/2025</p>	<p>Fecha: 24/06/2025</p>
<p>Duración: 49 días naturales</p>	
<p>Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HILARIO RAMIREZ MORALES", LOCALIDAD DE LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.</p>	
<p>DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM</p>	
<p>Lugar: LA FATIMA ÑUU SAVI, Guerrero</p>	<p>Inicio obra: 25/06/2025</p>
<p>Fin obra: 12/08/2025</p>	

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	24/06/2025	59.282570	\$726.58	\$43,073.53	3.70%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	24/06/2025	69.199554	\$726.58	\$50,279.01	4.32%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	24/06/2025	92.677972	\$865.11	\$80,176.64	6.88%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	24/06/2025	20.012158	\$949.39	\$18,999.34	1.63%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	24/06/2025	5.880804	\$949.39	\$5,583.18	0.48%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	24/06/2025	7.435000	\$949.39	\$7,058.71	0.61%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	24/06/2025	18.163750	\$949.39	\$17,244.48	1.48%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	24/06/2025	29.600000	\$949.39	\$28,101.94	2.41%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	24/06/2025	0.500000	\$949.39	\$474.70	0.04%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	24/06/2025	3.677627	\$865.11	\$3,181.55	0.27%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	24/06/2025	12.848212	\$1,117.93	\$14,363.40	1.23%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	24/06/2025	1.000000	\$949.39	\$949.39	0.08%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	24/06/2025	3.762661	\$949.39	\$3,572.23	0.31%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	24/06/2025	43.957655	\$1,117.93	\$49,141.58	4.22%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	24/06/2025	4.872032	\$1,117.93	\$5,446.59	0.47%
TOTAL MANO DE OBRA						\$327,646.27	




REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/033/2025

Fecha: 24/06/2025

Duración: 49 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA "HILARIO RAMIREZ MORALES", LOCALIDAD DE LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: LA FATIMA


Inicio obra: 25/06/2025

Fin obra: 12/08/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	24/06/2025	9745.070000	\$1.00	\$9,745.07	0.84%
%MO2	ANDAMIOS	%	24/06/2025	3174.410000	\$1.00	\$3,174.41	0.27%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	24/06/2025	197.970000	\$1.00	\$197.97	0.02%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS	24/06/2025	8.260000	\$49.96	\$412.67	0.04%
CFCORTAP	CORTADORA DE PISO	HRS	24/06/2025	5.200000	\$35.95	\$186.94	0.02%
CFECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HRS	24/06/2025	1.229959	\$3.92	\$4.82	0.00%
CFPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HRS	24/06/2025	74.080990	\$9.51	\$704.51	0.06%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	24/06/2025	10.110615	\$17.85	\$180.47	0.02%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	24/06/2025	5.850400	\$17.15	\$100.33	0.01%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$14,707.19	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ