


| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO. | | LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/007/2025 | | Anexo Económico AE 2 A | |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD COXCATLAN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO | | FECHA: 08/06/2025 | | HOJA: | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GENOVEVA PEDRO CALIXTO | | FIRMA DEL LICITANTE: PERSONA FÍSICA GENOVEVA PEDRO CALIXTO | | DE: | |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:
A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| No. | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | ORIGEN | | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
|-------------------------|---|----------|------------|--------|------------|-------------|---------------------|
| | | NACIONAL | EXTRANJERO | | | | |
| MATERIALES | | | | | | | |
| 3. | VARILLA DE 3/8" 9.5 MM | | | KG | 2.570800 | \$18.36 | \$47.20 |
| | ACEITE | | | LTO | 23.566183 | \$129.31 | \$3,047.34 |
| | AGUA (MANEJO) | | | M3 | 35.345549 | \$40.00 | \$1,413.82 |
| | ARENA | | | M3 | 68.649247 | \$930.00 | \$63,843.80 |
| | CAL | | | TON | 3.880623 | \$3,600.00 | \$13,970.24 |
| | CEMENTOG | | | TON | 18.173748 | \$4,300.00 | \$78,147.12 |
| | DIESEL | | | LTO | 506.421034 | \$23.67 | \$11,986.99 |
| | DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" | | | PZA | 5.141600 | \$94.80 | \$487.42 |
| GASOLINA PREMIUM | | | | | | | |
| | GASOLINA PREMIUM | | | LTO | 205.457348 | \$23.07 | \$4,739.90 |
| | GRAVA | | | M3 | 24.687913 | \$1,680.00 | \$41,475.69 |
| | LLACAMION | | | JGO | 0.007407 | \$60,000.00 | \$444.42 |
| | LLREV | | | JGO | 0.004115 | \$3,500.00 | \$14.40 |
| | MAHILO | | | PZA | 1.066882 | \$40.67 | \$43.39 |
| | MATBANCO | | | M3 | 32.135000 | \$150.00 | \$4,820.25 |
| | PIEDRAB | | | M3 | 239.638000 | \$1,616.00 | \$387,255.01 |
| | TPVC4 | | | ML | 98.210000 | \$38.33 | \$3,764.39 |
| TOTAL MATERIALES | | | | | | | \$615,501.38 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO. | LICITACION No: NESAVI/FAISMUN/007/202 | Anexo Económico AE 2 B |
| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD COXCATLAN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. | FECHA: 06/05/2025 | |
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GENOVEVA PEDRO CALIXTO | FIRMA DEL LICITANTE: PERSONA FÍSICA GENOVEVA PEDRO CALIXTO  | HOJA: DE: |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:
B MANO DE OBRA

| No. | CATEGORIA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE |
|---------------------------|-------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
| MANO DE OBRA | | | | | |
| MO011 | PEON | JOR | 381.364389 | \$517.74 | \$197,447.60 |
| MO021 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 11.806726 | \$517.74 | \$6,112.81 |
| MO041 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 147.987946 | \$681.84 | \$100,904.10 |
| MO067 | OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR | JOR | 19.601875 | \$517.74 | \$10,148.67 |
| MO082 | CABO DE OFICIOS | JOR | 24.860833 | \$846.30 | \$21,039.72 |
| MO093 | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | JOR | 5.555250 | \$846.30 | \$4,701.41 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | | \$340,354.31 |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO. | LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/007/202 | Anexo Económico AE 2 C |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD COXCATLAN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. | FECHA: 20/05/2025 | |
| RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: GENOVEVA PEDRO CALIXTO | FIRMA DEL LICITANTE: PERSONA FÍSICA GENOVEVA PEDRO CALIXTO R.F.C. PBC6921130412 | HOJA: DE: |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN E IMPORTES

| No. | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO HORARIO | IMPORTE |
|-----------------------------------|--|--------|---------------|---------------|--------------------|
| EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | |
| %MO1 | HERRAMIENTA MENOR | % | 9,766.100000 | \$1.00 | \$9,766.10 |
| %MO2 | ANDAMIOS | % | 15,702.830000 | \$1.00 | \$15,702.83 |
| %MO5 | EQUIPO DE SEGURIDAD | % | 3,282.820000 | \$1.00 | \$3,282.82 |
| CFBAILAR | BAILARINA DE 4.5 HP | HRS | 152.820000 | \$22.94 | \$3,505.69 |
| CFCAMION | CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 | HRS | 14.814000 | \$285.79 | \$4,233.69 |
| CFRE446B | RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HRS 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF. | | 29.628000 | \$595.40 | \$17,640.51 |
| CFREV | REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HRS 8 DE HP | | 8.229700 | \$11.36 | \$93.49 |
| CFVIB | VIBRADOR PARA CONCRETO | HRS | 3.995000 | \$5.41 | \$21.61 |
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA | | | | | \$54,246.74 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO. | | LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/007/2025 | | Anexo Económico AE 2 D |
| | | DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD COXCATLAN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. | | RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GENOVEVA PEDRO CALIXTO |
| | | FECHA: 06/05/2025 | | HOJA: DE: |

RESUMEN DE INSUMOS

| Tipo | Descripción | Importe | % |
|-------|----------------------|----------------|---------|
| 1 | MATERIALES | \$615,501.38 | 60.93% |
| 2 | MANO DE OBRA | \$340,354.31 | 33.70% |
| 3 | EQUIPO Y HERRAMIENTA | \$54,246.74 | 5.37% |
| TOTAL | | \$1,010,102.43 | 100.00% |