



AYUNTAMIENTO 24, COL. APM LA VILLA C.P. 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.
CEL. 7451070859, OFICINA 7454134430.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO INCISO A) Materiales y equipo de instalación permanente.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/016/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 01/05/2025

FECHA DE INICIO: 06/05/2025

FECHA DE TERMINO: 13/06/2025

UBICACIÓN: SAN FELIPE, MPIO. DE ÑUU SAVI

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 39 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
MATERIALES						
%MO3	MATERIALES MENORES	%	1574.300000	\$1.00	\$1,574.30	0.11%
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG	46.831900	\$40.00	\$1,873.28	0.13%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	35.285880	\$21.60	\$762.18	0.05%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		0.280000	\$60.00	\$16.80	0.00%
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	1.088000	\$6,035.00	\$6,566.08	0.45%
313 AMT-0164	CANAL MON-TEN (POLIN) 6"X 2" CAL. 10 KG (7.95 KG/M)	KG	119.661303	\$22.54	\$2,697.17	0.18%
313-AAC-127	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 1 1/2 DE 1.83 KG/M	KG	27.544677	\$25.38	\$699.08	0.05%
313-ARD-0108	REDONDO DE ACERO A-36 DE 1/2 (12.7 MM Ø) Y 0.99 KG/M	KG	14.750701	\$25.38	\$374.37	0.03%
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO	KG	6.522419	\$37.07	\$241.79	0.02%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	2040.541013	\$26.41	\$53,890.69	3.69%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	406.358909	\$24.75	\$10,057.38	0.69%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	40.962062	\$63.00	\$2,580.61	0.18%
362-VAR-0101	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTADORA PZA DE PISO		0.176969	\$4,084.10	\$722.76	0.05%
365-EQP-0001	PICA PUNTERO	PZA	0.058282	\$25,200.00	\$1,468.70	0.10%
4.	VARILLA DE 1/2"	KG	47.625000	\$21.60	\$1,028.70	0.07%
661010	MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10	M2	1106.006000	\$32.89	\$36,376.54	2.49%
ABRAZ2.2	ABRAZADERA PVC PARA TOMA DOMICILIARIA DE 2 1/2"X1/2"	PZA	11.000000	\$345.00	\$3,795.00	0.26%
ABSF3/4	ABRAZADERA SINFIN 3/4"	PZA	11.000000	\$15.00	\$165.00	0.01%
ACEITE Q	ACEITE QUEMADO	LT	26.458228	\$18.00	\$476.25	0.03%
AGUA	AGUA DE TOMA	M3	86.555462	\$50.00	\$4,327.77	0.30%
ARENA	ARENA DE LA REGION	M3	141.265768	\$800.00	\$113,012.61	7.74%
ASFALTO	ASFALTO OXIDADO	KG	44.734680	\$65.00	\$2,907.75	0.20%
BARROTE	BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25"	PZA	31.750000	\$115.00	\$3,651.25	0.25%
BROCHA4	BROCHA DE PELO DE 4"	PZA	1.270000	\$55.00	\$69.85	0.00%
CAL	CALHIDRA	TON	0.300255	\$2,932.00	\$880.35	0.06%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS TOLTECA	TON	81.233365	\$4,500.00	\$365,550.14	25.02%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4"	KG	27.960170	\$31.04	\$867.88	0.06%
CODOPVC452.5	CODO PVC HIDRAULICO ANGER SI 45"x2 1/2".	PZA	1.000000	\$300.00	\$300.00	0.02%
CONTRAM	CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M X 4"	PZA	5.000000	\$1,199.00	\$5,995.00	0.41%
COPLER2.5	COPELE DE REPARACIÓN DE PVC 2 1/2" DE DIAM.	PZA	1.000000	\$300.00	\$300.00	0.02%

REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO INCISO A) Materiales y equipo de instalación permanente.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/016/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 01/05/2025

FECHA DE INICIO: 06/05/2025

FECHA DE TERMINO: 13/06/2025

UBICACIÓN: SAN FELIPE, MPIO. DE ÑUU SAVI

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 39 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		215.210124	\$60.00	\$12,912.61	0.88%
ESTOPA	ESTOPA	KG	1.270000	\$45.00	\$57.15	0.00%
GRAVA	GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM Ø (3/4)	M3	152.668527	\$1,500.00	\$229,002.79	15.68%
INERTE	MATERIAL INERTE	M3	65.611000	\$120.00	\$7,873.32	0.54%
LL3.5	LLANTAS CAMIONETA DE 3.5 TON	JGO	0.008000	\$11,198.00	\$89.58	0.01%
LLPLAT12	LLANTAS CAMION PLATAFORMA DE 12 TONELADA	JGO	0.008000	\$27,171.00	\$217.37	0.01%
LLRE436C	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 436C	JGO	0.047206	\$85,629.00	\$4,042.23	0.28%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	0.013830	\$85,629.00	\$1,184.27	0.08%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	0.108519	\$1,318.00	\$143.03	0.01%
MAHILO	HILO CAÑAMO	PZA	1.201020	\$35.90	\$43.12	0.00%
MARCOPOLIET	MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE POLIETILENO	PZA	5.000000	\$2,500.00	\$12,500.00	0.86%
NIPBOT1/2	NIPLE GALVANIZADO TIPO BOTELLA DE 1/2"	PZA	11.000000	\$36.00	\$396.00	0.03%
NIPLEG1/2	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 10C	PZA	11.000000	\$85.00	\$935.00	0.06%
PIEDRAMAC	PIEDRA DE LA REGION	M3	53.160000	\$1,076.00	\$57,200.16	3.92%
PINTURAT	PINTURA DE ALTO TRAFICO	LT	31.750000	\$265.00	\$8,413.75	0.58%
POLINPEAD1/2	POLIDUCTO NEGRO PEAD RD-9 DE 1/2"	ML	110.000000	\$16.00	\$1,760.00	0.12%
RETENIDAB	RETENIDA DE BANQUETA RBA	PZA	1.000000	\$6,500.00	\$6,500.00	0.44%
TUBPVC2.5	TUBO DE PVC HID RD 26 DE 2 1/2"	ML	86.520000	\$84.15	\$7,280.66	0.50%
TUBS100	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAMETRO	ML	3.300000	\$58.03	\$191.50	0.01%
VALVG1/2	VALVULA DE COMP. ROSC. DE BRONCE DE 1/2"	PZA	11.000000	\$115.00	\$1,265.00	0.09%
TOTAL MATERIALES					\$975,236.82	

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCIONES, SUPERVISION
Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LLAM926718EK4
SAN FRANCISCO, C.P. 39200 MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO.
CEL. 7451070859 OFICINA 7454134430

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO INCISO B) Mano de obra.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/016/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 01/05/2025

FECHA DE INICIO: 06/05/2025

FECHA DE TERMINO: 13/06/2025

UBICACIÓN: SAN FELIPE, MPIO. DE ÑUU SAVI

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 39 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
MANO DE OBRA						
MO011	PEON	JOR	458.229751	\$515.69	\$236,304.50	16.18%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	20.606828	\$546.51	\$11,261.84	0.77%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	4.619828	\$843.79	\$3,898.16	0.27%
MO035	LINIERO	JOR	4.619828	\$925.94	\$4,277.68	0.29%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	97.240902	\$736.22	\$71,590.70	4.90%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	4.565650	\$772.93	\$3,528.93	0.24%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	25.326859	\$732.11	\$18,542.05	1.27%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	22.942206	\$844.06	\$19,364.60	1.33%
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	8.897390	\$816.98	\$7,268.99	0.50%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	19.702366	\$884.04	\$17,417.68	1.19%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	5.509567	\$818.58	\$4,510.02	0.31%
TOTAL MANO DE OBRA					\$397,965.15	



REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

LISTADO INCISO C) Maquinaria y equipo de construcción.

LICITACIÓN No: NESAVI/FAISMUN/016/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

FECHA: 01/05/2025

FECHA DE INICIO: 06/05/2025

FECHA DE TERMINO: 13/06/2025

UBICACIÓN: SAN FELIPE, MPIO. DE ÑUU SAVI

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 39 días naturales

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	9089.920000	\$1.00	\$9,097.64	0.62%
%MO2	ANDAMIOS	%	1796.880000	\$1.00	\$1,796.88	0.12%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	727.780000	\$1.00	\$727.78	0.05%
CF3.5	CAMIONETA DE 3.5 TON 2015	HRS	16.000000	\$71.44	\$1,143.04	0.08%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS	1.211280	\$40.40	\$48.94	0.00%
CFCORTAP	CORTADORA DE PISO	HRS	35.393760	\$29.15	\$1,031.73	0.07%
CFHIAB	GRUA HIAB MONTADA EN CAMION DE 12 TON	HRS	16.000000	\$349.40	\$5,590.40	0.38%
CFMARETRO	MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA	HRS	23.312704	\$137.82	\$3,212.96	0.22%
CFRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.	HRS	141.618925	\$314.87	\$44,591.55	3.05%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	41.490872	\$454.20	\$18,845.15	1.29%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	108.518959	\$14.41	\$1,563.76	0.11%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$87,649.83	



REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO